Lecture de plans réseaux et marquage piquetage - Exécutant de travaux

Réf : FProg-LPMP-2026v1

Objectifs de la formation

- Lire et interpréter un récépissé de DT-DICT, puis analyser, à partir de différents exemples, la pertinence et la conformité des réponses transmises par les exploitants.
- Identifier, à partir de cas pratiques, les critères réglementaires permettant de distinguer un plan conforme d'un plan non conforme.
- Déterminer les actions à engager par le déclarant lorsqu'une réponse de DT-DICT ou le plan transmis est non conforme.
- Identifier les pièces et les informations minimales nécessaires à la constitution d'un dossier chantier permettant de réaliser un marquage et/ou un piquetage.
- Interpréter les informations utiles d'un dossier de DT-DICT et réaliser, à partir d'un cas pratique, un marquage-piquetage conforme aux exigences applicables.

Programme de la formation

La lecture des plans

- La typologie du plan : plan de dessus, de masse, de coupe (verticales/horizontales), d'implantation.
- Les éléments présents dans le plan :
  Les techniques de représentations (type de ligne, symbologie…) La représentation des différents matériaux
  Les normes et les codes
- Les éléments composant le plan :
  - FDP : contenant les éléments du bâti, de voirie
  - Les réseaux et les affleurant de réseaux
  - Le cartouche / la légende L'orientation
- Les réseaux et les branchements : représentation, textes, légende, classes de précision des tronçons de réseaux.
- Les cotations : les différents types de cotation, les éléments d'une cotation.
- Les plans de récolement.

Le marquage piquetage au sol

- Les nouvelles normes : codes couleurs et géo-référencement
- Réalisation sur le chantier, partage des rôles et responsabilités entre le maitre d'ouvrage, l'exploitant de réseaux et de l'entreprise de travaux.
- Réalisation d'un compte rendu de marquage/piquetage.

Cas pratique du marquage

- A partir des plans de réseaux, réaliser le marquage piquetage de la zone conformément à la réforme DT-DICT.
- Etablir un procès-verbal de marquage-piquetage.
- Analyse critique, et observation des lieux.

Contact : formation@piperack.fr - Tél : 06.32.28.34.44.

4,62 / 5 ★★★★★

Demander un devis

PUBLIC VISE

Exécutant de travaux : chefs d'agences, conducteurs de travaux, chefs de chantier, opérateurs intervenant directement dans les travaux à proximité des réseaux

PREREQUIS

Compréhension orale et écrite de la langue française. Être titulaire de l'AIPR.

Formation complémentaire à l'AIPR.

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUE & D'ENCADREMENT

Exposés, Questions / Réponses, Pratique du marquage piquetage sur un chantier.
Formateur : Piperack, habilité AIPR Niveau Concepteur et expert de la réglementation anti-endommagement des réseaux.

NATURE DES TRAVAUX DEMANDES

Partie pratique : réalisation d'un marquage sur chantier.

SUIVI DE L'ACTION

Feuille de présence par demi-journée
Fiche d'évaluation de la formation par stagiaires
Attestation de fin de formation.
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter

DURÉE & HORAIRES

1 jour soit 7 heures.

CONDITIONS

8 personnes maximum par session. Réalisation en intra ou inter-entreprises.